
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku administracyjnego

ADRES INWESTYCJI: 64-920 Piła, ul. Łączna 4

NAZWA INWESTORA: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: 64-920 Piła, ul. Łączna 4

DATA OPRACOWANIA: 22.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:						
1			Docieplenie stropu piwnicy			
1		KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
d.1			12,3 + 11,64 + 17,23 + 19,05	m2	60,220	
					RAZEM	60,220
2		KNR 0-23 2613-01	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o frezowanych narożnikach z wełny mineralnej lamelowej 0,035 W/mK i grubości 10cm	m2		
d.1			60,22	m2	60,220	
					RAZEM	60,220
3		KNR 0-23 2611-03	Grunтовanie emulsją Baunit UniPrimer	m2		
d.1			60,22	m2	60,220	
					RAZEM	60,220
4		KNR 0-23 0932-02	Tynk mineralny ClassicoSpecial faktura baranek 1,5 mm	m2		
d.1			60,22	m2	60,220	
					RAZEM	60,220
2			Docieplenie poddasza			
5		KNR 9-12 0303-04 + KNR 9-12 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 20 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych	m2		
d.2			20,75 * 11,56	m2	239,870	
					RAZEM	239,870
6		KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
d.2			19	szt.	19,000	
					RAZEM	19,000
7		KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.2			19	szt.	19,000	
					RAZEM	19,000